

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remonty cząstkowe					
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t		
d.1	1106-01	470m ² x 0.150T 70.5	t	70.500	
				RAZEM	70.500
2 Remonty po awariach wodociągu					
2	KNR 0-11	Remont nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10	m ²		
d.2	0317-01	na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z materiału powierzzonego przez inwestora	m ²	32.000	
		32		RAZEM	32.000
3	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t		
d.2	1106-01	75,0m ² x 0.150T 11.25	t	11.250	
				RAZEM	11.250
4	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z materiału powierzzonego przez inwestora	m		
d.2	0403-04	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z materiału powierzzonego przez inwestora	m		
d.2	0407-05	26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
3 wykonanie nakładki plac ks. Popiela					
6	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.3	1004-06	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.3	0311-05	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000