

Znak sprawy: : ZP. 272.7.2014

**Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia - Zadanie 1. Dostawa i wbudowanie kruszywa drogowego**

Wykorytowanie dróg , odwóz ziemi, wbudowanie kruszywa dolomitowego łamanego , gruzu i pięciokrotne wałowanie walcem wibracyjnym w/g niżej podanego wykazu

Lp.	Nazwa	Nr ewid.	Długość m	Szerokość m	Powierzchnia m <sup>2</sup>	kruszywa cmwbudowanegoGrubość	Kruszywo o frakcji 31,5-63mm – grubość wbudowania 10cm	Kruszywo o frakcji 0-31,5mm grubość wbudowania 5 cm –do 10% łepiszcza	Kruszywo o frakcji 4-31,5 mm grubość wbudowania 5 cm	Załadunek i transport gruzu na odległość 30 km i wbudowanie w drogę m <sup>3</sup>	Objętość m <sup>3</sup>	Ilość ton
1.	Szewna ul. Wiejska	1174	550,00	2,50	1375,00	15	10	5	-	-	206,25	391,88
2.	Szewna ul. Górna	299	180,00	2,50	450,00	15	10	5	-	-	67,50	128,25
3.	Szewna ul. Szymańskiego	393/3	400,00	2,50	1000,00	15	10	5	-	-	150,00	285,00
4.	Gromadzice	499	1000,00	2,50	2500,00	15	10	5	-	-	375,00	712,50
5.	Kosowice	275	120,00	2,50	300,00	15	10	5	-	-	45,00	85,50
6.	Mychów	507	20,00	2,50	50,00	15	10	5	-	-	7,50	14,25
7.	Jędrzejów	158	65,00	2,50	162,50	15	10	5	-	-	24,38	46,32
8.	Miłków ul. Wschodnia	398	70,00	2,50	175,00	15	10	5	-	-	26,25	49,88
9.	Świrna	386	60,00	2,50	150,00	15	10	5	-	-	22,50	42,75

10.	Miłków	208/2	300,00	3,00	900,00	15	10	5	-	-	135,00	256,50
11.	Broniszowice	55	220,00	2,50	550,00	15	15	5	-	-	82,50	156,75
12.	Chmielów ul: Polna	680	200,00	2,50	500,00	15	10	5	-	-	75,00	142,50
13.	Nowa Dębowa Wola	80	390,00	3,00	1170,00	15	10	5	-	200,00	175,50	333,45
14.	Goździelin (Moczydło)	536	270,00	2,50	675,00	15	10	5	-	-	101,25	192,38
15.	Goździelin (Moczydło)	533	690,00	2,50	1725,00	15	10	5	-	-	258,75	491,63
16.	Goździelin (Moczydło)	648	100,00	2,50	250,00	15	10	5	-	-	37,50	71,25
17.	Chmielów ul Romanowska	1185	430,00	2,50	1075,00	15	10	-	5	-	161,25	306,38
	Razem				13 007,50							3707,17

Uwaga: pozycja 11 wykorytowanie drogi na głębokość 30cm i odwóz na odległość 1km  
Powierzchnia oraz ilość ton są szacunkowe.

