

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Fabryczna bloki					
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 99.2	m ²		
d.1	0815-02		m ²	99.200	
				RAZEM	99.200
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 202.5	m		
d.1	0814-02		m	202.500	
				RAZEM	202.500
3	KNR 2-31	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 99.2	m ²		
d.1	0117-03		m ²	99.200	
				RAZEM	99.200
4	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 99.2	m ²		
d.1	0322-02		m ²	99.200	
				RAZEM	99.200
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 202.5	m		
d.1	0407-04		m	202.500	
				RAZEM	202.500
6	KNR 2-31	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 480	m ²		
d.1	0117-01		m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 480	m ²		
d.1	0311-01		m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 480	m ²		
d.1	0312-05		m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
2 Ośrodek Zdrowia Szewna					
9	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 32.0	m		
d.2	0814-02		m	32.000	
				RAZEM	32.000
10	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 16	m ²		
d.2	0815-02		m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, analogia rozebranie opaski betonowej wokół budynku 50	m ²		
d.2	0504-01		m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNR 2-31	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 385	m ²		
d.2	1004-03		m ²	385.000	
				RAZEM	385.000
13	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 385	m ²		
d.2	1004-07		m ²	385.000	
				RAZEM	385.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 385	m ²		
d.2	0312-05		m ²	385.000	
				RAZEM	385.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 3 385	m ²		
d.2	0312-06		m ²	385.000	
				RAZEM	385.000
16	KNR 2-31	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 66	m ²		
d.2	0117-03		m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 82	m		
d.2	0407-05		m	82.000	
				RAZEM	82.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 0-11 0322-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 66	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
19 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3 Trawna					
20 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem 386.4	m ² m ²	 386.400	
				RAZEM	386.400
21 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
22 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
23 d.3	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 386.4	m ² m ²	 386.400	
				RAZEM	386.400
24 d.3	KNR 2-31 0312-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 386.4	m ² m ²	 386.400	
				RAZEM	386.400
4 Gromadziце parking					
25 d.4	KNR 2-31 0117-01	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 472	m ² m ²	 472.000	
				RAZEM	472.000
26 d.4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 472	m ² m ²	 472.000	
				RAZEM	472.000
27 d.4	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 472	m ² m ²	 472.000	
				RAZEM	472.000
5 Szewna baza					
28 d.5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1000	m ² m ²	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
29 d.5	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1000	m ² m ²	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
6 Remonty nawierzchni					
30 d.6	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 200m ² x 0.150T 30	t t	 30.000	
				RAZEM	30.000
7 Chmielów remiza					
31 d.7	KNR 2-31 1107-02	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego 3	t t	 3.000	
				RAZEM	3.000
32 d.7	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000