

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont chodnika w szewnie ul. Armii Ludowej					
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych grubości 7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-03	440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
2	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
2 Wykonanie pobocza z kostki w Goździelinie					
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
d.2	0102-01	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dłuższe 5 cm głębokości koryta	m ²		
d.2	0102-02	Krotność = 2 50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0115-01	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m ²		
d.2	0511-03	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3 Naprawa nawierzchni przy remontowanym poboczu					
8	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 0,	t		
d.3	1106-01	150t x 50m ² 7.5	t	7.500	
				RAZEM	7.500