

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów w przychodni w Bodzechowie
ADRES INWESTYCJI : Bodzechów ul. Szkolna
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Św.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natonek Bogusław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Skucie nierówności betopnu
2. Wyrównanie powierzchni z nadaniem spadków
3. Obłożenie schodów płytkami kinkierowymi antypoślizgowymi podstopnice ryflowane
4. Demontaż balustrady
5. Montaż nowej balustrady stalowej
6. Rozebranie ściany , osadzenie nadproży, uzupełnienie tynków i malowanie
7. Uzupełnienie płytek na posadzce

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Schody			
1	KNR 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 56.15	m ² m ²	56.150	
				RAZEM	56.150
2	NNRNKB d.1 202 1134-01 + NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2.5 cm 56.15	m ² m ²	56.150	
				RAZEM	56.150
3	KNR 0-12 d.1 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 56.15	m ² m ²	56.150	
				RAZEM	56.150
4	KNR 0-12 d.1 1119-05	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 2-02 d.1 1207-03	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg analogia demontaż 31.8	m m	31.800	
				RAZEM	31.800
6	KNR 2-02 d.1 1207-05	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg 25.40	m m	25.400	
				RAZEM	25.400
2		Roboty wewnętrzne			
7	KNR 4-01 d.2 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 2.25	m ³ m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
8	KNR 4-01 d.2 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 2.25	m ³ m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
9	KNR 4-01 d.2 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km 2.25	m ³ m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
10	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 d.2 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
13	KNR 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 3 d.2 0605-03	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym z przetarciem tynków 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 d.2 0811-03	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm (analogia uzupełnienie płytek po rozebranej ścianie) 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000