

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów w remizie OSP Gromadzice
ADRES INWESTYCJI : Gromadzice ul. Szewieńska
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. M. Reja 10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natonek Bogusław
DATA OPRACOWANIA : 14.11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.11.2017

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1 | | pomieszczenie OSP | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 | m ² | | |
| d.1 | 0346-03 | ceg. 2.1*3*1.1 | m ² | 6.930 | |
| | | | | RAZEM | 6.930 |
| 2 | KNR-W 4-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- | kpl. | | |
| d.1 | 0234-08 | wowych - ustęp z miską porcelanową 2 | kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 3 | KNR-W 4-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- | kpl. | | |
| d.1 | 0234-01 | wowych - pisuar 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm | m | | |
| d.1 | 0120-02 | 5.50 | m | 5.500 | |
| | | | | RAZEM | 5.500 |
| 5 | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na | m ² | | |
| d.1 | 0711-01 | ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 5.50 | m ² | 5.500 | |
| | | | | RAZEM | 5.500 |
| 6 | KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi | m ² | | |
| d.1 | 1202-09 | ponad 5 m2 (2.1+3.9+2.1+3.9)*3.6+3.9*2.1 | m ² | 51.390 | |
| | | | | RAZEM | 51.390 |
| 7 | NNRNKB | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z | m ² | | |
| d.1 | 202 2013-01 | tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (2.1+3.9+2.1+3.9)*3.6+3.9*2.1 | m ² | 51.390 | |
| | | | | RAZEM | 51.390 |
| 8 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- | m ² | | |
| d.1 | 1510-01 | ków gładkich bez gruntowania (2.1+3.9+2.1+3.9)*3.6+3.9*2.1 | m ² | 51.390 | |
| | | | | RAZEM | 51.390 |
| 9 | NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm | m ² | | |
| d.1 | 202 2805-05 | na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 3.9*2.1 | m ² | 8.190 | |
| | | | | RAZEM | 8.190 |
| 10 | NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie | m | | |
| d.1 | 202 2809-01 | klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.1+2.1+3.9+3.9 | m | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 2 | | łazienka | | | |
| 11 | KNR-W 4-01 | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 | m ² | | |
| d.2 | 0346-03 | ceg. 2.1*3*1.1 | m ² | 6.930 | |
| | | | | RAZEM | 6.930 |
| 12 | KNR-W 4-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- | kpl. | | |
| d.2 | 0234-08 | wowych - ustęp z miską porcelanową 2 | kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 13 | KNR-W 4-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- | kpl. | | |
| d.2 | 0235-06 | wowych - umywalka 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm | m | | |
| d.2 | 0120-02 | 5.5 | m | 5.500 | |
| | | | | RAZEM | 5.500 |
| 15 | S-215 0600- | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm | m | | |
| d.2 | 01 | na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5.5 | m | 5.500 | |
| | | | | RAZEM | 5.500 |
| 16 | S-215 0500- | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów | szt. | | |
| d.2 | 01 | itp. o śr.zewn.rury 20 mm 5 | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 17 | KNR-W 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, | m ² | | |
| d.2 | 0701-05 | filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (2.1+2.1+3.9+3.9)*2.10 | m ² | 25.200 | |
| | | | | RAZEM | 25.200 |
| 18 | NNRNKB | (z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o | m ² | | |
| d.2 | 202 2803-03 | wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm 25.2 | m ² | 25.200 | |
| | | | | RAZEM | 25.200 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 19 | KNR-W 4-01 d.2 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (2.1+3.9+2.1+3.9)*1.6+3.9*2.1 | m ² m ² | 27.390 | |
| | | | | RAZEM | 27.390 |
| 20 | NNRNKB d.2 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (2.1+3.9+2.1+3.9)*1.6+3.9*2.1 | m ² m ² | 27.390 | |
| | | | | RAZEM | 27.390 |
| 21 | KNR-W 2-02 d.2 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (2.1+3.9+2.1+3.9)*1.6+3.9*2.1 | m ² m ² | 27.390 | |
| | | | | RAZEM | 27.390 |
| 22 | NNRNKB d.2 202 2805-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 3.9*2.1 | m ² m ² | 8.190 | |
| | | | | RAZEM | 8.190 |
| 23 | KNR 2-15 d.2 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2 | kpl. kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 24 | KNR 2-15 d.2 0221-02 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 25 | kalkulacja d.2 własna | Montaż przepływowego ogrzewacza wody 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 26 | kalkulacja d.2 własna | Montaż kabin WC z płyt laminowanych 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 27 | KNR AT-43 d.2 0106-03 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) 2.9*3.6 +1.6 | m ² m ² | 12.040 | |
| | | | | RAZEM | 12.040 |
| 28 | KNR-W 2-02 d.2 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 12.04*2 | m ² m ² | 24.080 | |
| | | | | RAZEM | 24.080 |
| 29 | KNR-W 2-02 d.2 1027-05 | Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.8 | m ² m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |