

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont Ośrodka Zdrowia w Szewnie
ADRES INWESTYCJI : Szewna, Plac Księdza Marcina Popiela 5; 27-400 Ostrowiec Św.
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 18.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.01.2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Demontaż okien drewnianych na poziomie piwnic.
2. Demontaż bramy garażowej.
3. Demontaż drzwi drewnianych.
4. Montaż okien PVC na poziomie piwnic wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
5. Montaż drzwi zewnętrznych stalowych ocieplonych.
6. Montaż bramy garażowej uchylnej.
7. Obróbka naroży wewnątrz budynku po wymianie stolarki.
8. Obkucie częściowe tynków ścian fundamentowych.
9. Docieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi gr. 10 cm wraz z kołkowaniem i zabezpieczeniem siatką oraz narożnikami.
10. Zabezpieczenie murków przy wjeździe do garażu siatką z klejem.
11. Wykonanie tynku elewacyjnego akrylowego na części docieplonej oraz na murkach przy wjeździe do garażu.
12. Wykonanie płytek na schodach zewnętrznych wym. 30x30 cm wraz z gruntowaniem podłoża.
13. Wykonanie cokołu na ścianie z płytek 30x30 cm do wys. 15 cm.
14. Czyszczenie ścian zewnętrznych powyżej ścian fundamentowych zimną wodą przy zastosowaniu myjki ciśnieniowej (woda + detergent).
15. Gruntowanie podłoża przed malowaniem.
16. Malowanie ścian farbą akrylową elewacyjną.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na poziomie piwnic			
1	KNR-W 4-01	Demontaż okien i drzwi o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0353-03	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR-W 4-01	Demontaż okien i drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR-W 4-01	Demontaż okien i drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1	0353-05	3	m2	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2	m2		
d.1	1018-02	5	m2	5.00	
				RAZEM	5.00
5	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
d.1	1018-04	3	m2	3.00	
				RAZEM	3.00
6	KNR-W 2-02	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 15 cm - skały osadowe	m		
d.1	2119-01	15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
7	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne ocieplone o powierzchni do 2 m2	m2		
d.1	1203-01	1	m2	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 2-02	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie	m2		
d.1	1032-01	5.20	m2	5.20	
				RAZEM	5.20
9	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm- obróbka gładów	m		
d.1	0708-01	35	m	35.00	
				RAZEM	35.00
2		Docieplenie i wykończenie ścian fundamentowych			
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
d.2	0701-03	5	m2	5.00	
				RAZEM	5.00
11	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
d.2	2612-01	76	m2	76.00	
				RAZEM	76.00
12	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
d.2	2612-06	76+9.6	m2	85.60	
				RAZEM	85.60
13	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2612-08	52	m	52.00	
				RAZEM	52.00
14	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
d.2	202 0541-02	8.2	m2	8.20	
				RAZEM	8.20
15	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
d.2	0933-02	76+9.6	m2	85.60	
				RAZEM	85.60
3		Ułożenie płytek na schodach zewnętrznych			
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
d.3	202 1134-01	3.9	m2	3.90	
				RAZEM	3.90
17	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
d.3	1120-04	3.38	m2	3.38	
				RAZEM	3.38
18	KNR 0-12	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.3	1119-05	3.45	m	3.45	
				RAZEM	3.45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Wykończenie elewacji pozostałych kondygnacji			
19	KNR 9-21	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną - powierzchnie porowate	m ²		
d.4	0106-02				
	uwaga pod tablicą				
		351	m ²	351.00	
				RAZEM	351.00
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02				
		351	m ²	351.00	
				RAZEM	351.00
21	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna-	m ²		
d.4	0602-01	ce			
		351	m ²	351.00	
				RAZEM	351.00
22	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1	m-g		
d.4	r.16	(poz.:16,19,21)			
	z.sz.5.15				
				RAZEM	24.63