

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w Szwarszowicach
ADRES INWESTYCJI : Szwarszowice dz. nr ewid. 15/6, 16/1, 16/2
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Jurgas (drogowa)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 15.11.2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca gr. 4cm.
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa ściernalna gr. 3cm.
4. Wykonanie poboczy 2x25 cm kruszywem.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Bodzechowie przy cmentarzu					
1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 205*0.1*3.5	m ³ m ³	71.750	
				RAZEM	71.750
2	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 205*3.0	m ² m ²	615.000	
				RAZEM	615.000
3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 205*3.0	m ² m ²	615.000	
				RAZEM	615.000
4	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie szer. 0,25m) 205*2*0.25	m ² m ²	102.500	
				RAZEM	102.500