

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg w miejsc. Sarnówek Duży- dz. nr ewid. 223, 679, 710  
ADRES INWESTYCJI : Sarnówek Duży  
INWESTOR : Gmina Bodzechów  
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 25.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.04.2018

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wyrównanie istniejącej podbudowy za pomocą spycharek do gr. 15 cm.
2. Rozścielanie warstwy destruktu drogowego gr. 6cm z zagęszczeniem.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Działka nr ewid. 223</b>			
1	KNR 2-01	Wyrównanie ismniejszej podbudowy za pomocą za pomocą spycharek o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01				
	analogia	3*1211	m <sup>2</sup>	3633.000	
				RAZEM	3633.000
2	KNR 2-31	Podbudowa z destruktu drogowego o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07				
	analogia	3*1211	m <sup>2</sup>	3633.000	
				RAZEM	3633.000
<b>2</b>		<b>Dz. nr ewid. 679</b>			
3	KNR 2-01	Wyrównanie ismniejszej podbudowy za pomocą za pomocą spycharek o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0126-01				
	analogia	3*420	m <sup>2</sup>	1260.000	
				RAZEM	1260.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z destruktu drogowego o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07				
	analogia	3*420	m <sup>2</sup>	1260.000	
				RAZEM	1260.000
<b>3</b>		<b>Dz. nr ewid. 710</b>			
5	KNR 2-01	Wyrównanie ismniejszej podbudowy za pomocą za pomocą spycharek o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0126-01				
	analogia	3*520	m <sup>2</sup>	1560.000	
				RAZEM	1560.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z destruktu drogowego o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-07				
	analogia	3*520	m <sup>2</sup>	1560.000	
				RAZEM	1560.000