

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w Chmielowie
ADRES INWESTYCJI : Chmielów ul. Miła- dz. nr ewid. 225/1
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 24.04.2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca gr. 4cm.
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa ścieralna gr. 3cm.
4. Wykonanie poboczy 2x25 cm kruszywem.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi w miejscowości Chmielów					
1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 65*4*0.1	m ³ m ³	 26.000	
				RAZEM	26.000
2	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 65*3	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 65*3	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
4	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie szer. 0,25m) 0.25*2*65	m ² m ²	 32.500	
				RAZEM	32.500