

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych w Bodzechowie  
ADRES INWESTYCJI : Bodzechów ul. Szkolna dz. nr ewid. 886/2  
INWESTOR : Gmina Bodzechów  
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 08.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.05.2018

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Demontaż okien i drzwi drewnianych.
2. Rozbiórka pokrycia z papy.
3. Rozbiórka stropu żelbetowego przy gr. płyty do 10 cm.
4. Rozbiórka murów z cegły pełnej na zaprawie cementowej przy użyciu młotów pneumatycznych.
5. Rozebranie podłoża betonowego do gr. 15 cm.
6. Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Rozebranie obróbek blacharskich</b>			
d.1	1 KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		153	m <sup>2</sup>	153.00	
				RAZEM	153.00
<b>2</b>		<b>Rozebranie stropu</b>			
d.2	2 KNR 4-04 0305-01	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm 133*0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	13.30	
				RAZEM	13.30
<b>3</b>		<b>Rozebranie okien i drzwi</b>			
d.3	3 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		44	m <sup>2</sup>	44.00	
				RAZEM	44.00
<b>4</b>		<b>Rozebranie murów</b>			
d.4	4 KNR 4-04 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych 50*0.24*2.5+33*0.25*2.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	50.63	
				RAZEM	50.63
d.4	5 KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 0.15*153	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	22.95	
				RAZEM	22.95
<b>5</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
d.5	6 KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość 10 km 50*0.24*2.5+33*0.25*2.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	50.63	
				RAZEM	50.63