


RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

SKALA 1:50



- Rysunki rozpatrywać razem z projektami branżowymi i architektonicznym.
 - We wszystkich elementach beton po ułożeniu wibrovať i pielęgnować.
 - Elementy należy betonować w całości, należy unikać przypadkowych przerw w betonowaniu.
 - Otulić pręty zbrojenia 25mm.
 - Warstwy wykończeniowe i izolacyjne wg. rysunków architektonicznych.
 - Rozstaw prętów nie więcej niż 25cm lecz nie mniej niż: wymiar kruszywa + 5mm, 20mm, średnica zbrojenia.
 - Stosować zakłady zgodnie z rysunkami, jeżeli nie pokazano inaczej stosować zakłady o długości ≥ 50 średnic zbrojenia łączącego.
 - Nie wykonywać zakładów w miejscach maksymalnego wyłączenia przekroju.
 - Przed przystąpieniem do wytworzenia zbrojenia wymiary elementów sprawdzić z natury.
 - Wykopy zabezpieczyć przed zaniem, uplastycznieniem gruntu i odprężeniem.
 - Wszystkie prace budowlane powinny być wykonane przez wyspecjalizowane ekipy pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP oraz aktualnych Norm i Przepisów.
- Uwaga:
Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego konstrukcji.
Rozwartości szczeliny dylatacyjnej wypełnić materiałem sprężystym (zakaz stosowania styropianu).
Brakujące wymiary zgodnie z projektem architektonicznym.
Ściany spiąć wieńcem obwodowym.
Zabezpieczenia p. pożarowe zgodnie z projektem architektonicznym.
Izolacje przeciwwilgociowe wg projektu architektonicznego.
Przejścia instalacji nanieść wg projektów branżowych.

Beton: C20/25 (B25)
Stal: AII/IIIN
- AIIIN żebrowana
φ - AII gładka

LEGENDA:

- ELEMENTY ŻELBETOWE
- ŚCIANY Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- ŚCIANY Z BŁOCZKA BETONOWEGO
- STARTERY ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

Uwaga:
- konstrukcja skala 1:50, wymiary w mm,

Jednostka projektowa	INWESTPROJEKT Tomasz Mazur ul. Sosnowa 1, 27-530 O arów tel. 791990149, www.inwestprojekt.pl biuro.inwestprojekt@o2.pl		czerwiec 2018 r.
Rodzaj budowy	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ CZ CIOWA ZMIANA SPOSOBU U YTKOWANIA BUDYNKU OSP W BODZECHOWIE NA KLUB SENIORA I WIETLIC OGÓLNODOST PN WRAZ Z INSTALACJAMI C.O., WOD-KAN., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ		Nr rys. KB-02
Adres obiektu	27-420 BODZECHÓW, UL. OPATOWSKA 13 DZ. NR 795, OBR B 2, JEDN. EWID. BODZECHÓW		Skala 1:50
Rodzaj rysunku	Rzut konstrukcji parteru	Uprawnienia	Podpis
Projektant Konstrukcja	mgr in . arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	
Sprawdzaj sy Konstrukcja	mgr in . Ewa D browska	SWK/0072/POOK/05	
OpracowaŁ Konstrukcja	mgr in . Tomasz Mazur		
WSZELKIE PRAWA ZASTRZE ONE: REPRODUKCJA PROJEKTU W CAŁO CI LUB FRAGMENTU BEZ			str.