



RZUT KONSTRUKCJI DACHU

SKALA 1:50



Więzar G1-3szt



- SPD – stężenie podłużne pasa dolnego 15x7cm
- TS2x60 – taśma stalowa nabijana na pas górny

WIĄZARY G2-G4 należy wykonać wg schematu zachowując przekroje elementów pasa dolnego i górnego, słupków oraz krzyżulców. Długości w/w elementów należy dopasować z domiaru na budowie.

Uwaga:  
Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji należy wykonać projekt wykonawczy oparty o technologię producenta dźwigarów.  
Geometryczną niezmiennosć konstrukcji dachu należy zapewnić przy pomocy stężeń dachowych, sztywności węzłów, prawidłowego zamocowania dźwigarów dachowych w wieńcach.  
W wieńcach należy zamontować marki do mocowania dźwigarów.  
Wykonawca konstrukcji dachu określi grubość pokrywy śnieżnej po przekroczeniu której należy bezwzględnie odśnieżać dach.  
W przypadku przerw w montażu dźwigarów dachowych należy bezwzględnie zapewnić ich stateczność eliminując jednocześnie powstanie zagrożenia przewrócenia pod wpływem np. wiatru.  
Podczas opracowania projektu wykonawczego należy zwrócić uwagę na ujęcie wszystkich obciążeń zgodnych z projektem budowlanym. W przypadku wątpliwości należy się skontaktować z projektantem obiektu.  
Zabezpieczenie konstrukcji dachu z uwagi na korozję, ochronę p.poż zgodnie z projektem budowlanym w oparciu o technologię wykonawcy.

Uwaga:  
– konstrukcja skala 1:50, wymiary w mm,

Jednostka projektowa	<b>INWESTPROJEKT Tomasz Mazur</b> ul. Sosnowa 1, 27-530 O arów tel. 791990149, www.einwestprojekt.pl biuro.inwestprojekt@o2.pl		czerwiec 2018 r.
Rodzaj budowy	<b>PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ CZ CIOWA ZMIANA SPOSOBU U YTKOWANIA BUDYNKU OSP W BODZECHOWIE NA KLUB SENIORA I WIETLIC OGÓLNODOST PN WRAZ Z INSTALACJAMI C.O., WOD-KAN., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ</b>		Nr rys. KB-10 Skala 1:50
Adres obiektu	<b>27-420 BODZECHÓW, UL. OPATOWSKA 13 DZ. NR 795, OBR B 2, JEDN. EWID. BODZECHÓW</b>		
Rodzaj rysunku	Konstrukcja dachu z wi arów	Uprawnienia	Podpis
Projektant Konstrukcja	mgr in . arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	
Sprawdzaj cy Konstrukcja	mgr in . Ewa D browska	SWK/0072/POOK/05	
Opracowa€ Konstrukcja	mgr in . Tomasz Mazur		
WSZELKIE PRAWA ZASTRZE ONE: REPRODUKCJA PROJEKTU W CAŁO CI LUB FRAGMENTU BEZ			str.