


PROFIL PRZYKANALIKA ŚCIEKÓW SANITARNYCH
PARTERU 1:100



Rzędna terenu	170,50	170,00	170,00
Rzędna dna rurociągu	168,65	169,97	169,05
Zagłębienie	1,85	1,03	0,95
Materiał ,spadek	PVC 160 , I=1,5% SN8	PVC 160 , I=1,5% SN8	
Odległość	0,0	24,9	32,9



ul. Waryńskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758
tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o2.pl

INWESTYCJA	BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIE TLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z FOTOWOLTAIKĄ ORAZ SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI SANITARNE DO 10m3.		
ADRES INWESTYCJI	DZ.NR 91/1; 91/4; PRZYBORÓW; 27-420 BODZECHÓW JEDNOSTKA EWID.: BODZECHÓW , OBR. 1 PRZYBORÓW		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	SANITARNA		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Łukasz Skowierzak	SWK/0137/PWBS/15	
SPRAWDZAJĄCY	tech. bud. Andrzej Zielonka	KL 257/93; KL 258/93	
DATA	OSTROWIEC ŚW. MARZEC 2019 r.	SKALA: 1:100	NR ARK.: S-4
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: REPRODUKCJA PROJEKTU W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU ZABRONIONA			Ark.: