


ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA




UWAGI:
STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA
KOLOR ANTRACYT

POKRYCIE DACHOWE W KOLORZE
ANTRACYT
OBRÓBK BLACHARSKIE W
KOLORZE POKRYCIA
DACHOWEGO
KOMINKI I WYWIEWKI
WENTYLACYJNE W
KOLORZE POKRYCIA
DACHOWEGO

- UWAGI:
- 1) Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 - 2) Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wyliczyć geodezyjnie. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
 - 3) Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 - 4) Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
 - 5) Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna.
 - 6) Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.
 - 7) Do elementów na dachu należy stosować blachę stalową powlekąną w kolorze pokrycia dachowego.
 - 8) Okładziny oraz wyprawy elewacyjne wykonywać zgodnie z kartami technicznymi producentów poszczególnych systemów.
 - 9) Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy, a otwór w murze należy dostosować do wybranego producenta stolarki.
- 1) W celu zapewnienia sztywności trzonów kominowych, należy stosować systemowe zestawy zbrojeniowe oraz usztywnienia przejść dachowych w postaci systemowych uchwyłów lub wybetonowanie pola między krokiewiami
 - 2) W projekcie zastosowano systemowe kształtki kominowe oraz wywiewki.
 - 3) Stalowe przewody wentylacyjne ocieplić w przestrzeni dachowej wełną mineralną gr. 10cm
 - 4) Elementy drewniane usytuowane w odległości mniejszej niż 30cm od krawędzi przewodu dymowego lub spalinowego należy zabezpieczyć tynkiem gr.2,5cm na siatce- pozostałe el. na długości min.1m
 - 5) Lokalizację przebiegów instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych.Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA



- LEGENDA:
- ▲ Rzędna w stanie wykończonym(do spodu elementu)
 - ▽ Rzędna w stanie wykończonym(góra elementu)
 - ▲ Rzędna w stanie surowym(do spodu elementu)
 - ▼ Rzędna w stanie surowym(góra elementu)

archido
DAMIAN ORANIEC

ul. Waryńskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-204-59-88, REGON: 260691758
tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o2.pl

INWESTYCJA	BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z FOTOWOLTAIKĄ ORAZ SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI SANITARNE DO 10m ³ .		
ADRES INWESTYCJI	DZ.NR 91/1; 91/4; PRZYBORÓW: 27-420 BODZECHÓW JEDNOSTKA EWID.: BODZECHÓW , OBR. 1 PRZYBORÓW		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJE BOCZNE		
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	UPRAWNIENIA	PODPIS
AUTOR PROJEKTU GL. PROJEKTANT	mgr inż. arch. Damian Oraniec	SW-54/2009	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. arch. Wioleta Łachowska	-----	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	
DATA	OSTROWIEC ŚW. MARZEC 2019 r.	SKALA: 1:100	NR RYS.: A-6
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: REPRODUKCJA PROJEKTU W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU ZABRONIONA			
Ark.:			