
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Broniszowice
ADRES INWESTYCJI : Broniszowice
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natonek Bogusław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.03.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie podbudowy warstwa dolna gr. 15cm szerokości 4,00m
Wykonanie podbudowy warstwa górna gr. 8cm szerokości 4,00m
Wykonanie warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 4 cm, szerokości 3,00m
Wykonanie warstwa ścieralna asfaltowa 3 cm, szerokości 3,00m
Wykonanie poboczy obustronnie po 50cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 510*4	m ² m ²	 2040.000	
				RAZEM	2040.000
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 510*4	m ² m ²	 2040.000	
				RAZEM	2040.000
3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 510*3	m ² m ²	 1530.000	
				RAZEM	1530.000
4	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 510*3	m ² m ²	 1530.000	
				RAZEM	1530.000
5	KNR 2-31 0115-07	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (wykonanie poboczy wzmocnionych cementem) 510* 0.50*2	m ² m ²	 510.000	
				RAZEM	510.000