
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Remont zaplecza socjalnego w remizie OSP w Jędrzejowicach
ADRES INWESTYCJI : Jędrzejowice 13
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natonek Bogusław (budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Rozebranie podłogi z desek na legarach
2. Wykonanie posadzki z płytek terakotowych antypoślizgowych , wraz z izolacjami i wylewką
3. Wykonanie płytek ceramicznych na ścianach z przygotowaniem podłoża.
4. Malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni,
- 5 Wymiana instalacji C.O wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi
6. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont posadzki			
1	KNR-W 4-01 d.1 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych na legarach	m ²		
		(4.1*4.75)+(4.1*4.95)	m ²	39.770	
				RAZEM	39.770
3	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		(4.1*4.75)+(4.1*4.95)	m ²	39.770	
				RAZEM	39.770
4	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm	m ²		
		(4.1*4.75)+(4.1*4.95)	m ²	39.770	
				RAZEM	39.770
5	NNRNKB d.1 202 1127-01 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 zbrojone siatką metalową	m ²		
		(4.1*4.75)+(4.1*4.95)	m ²	39.770	
				RAZEM	39.770
6	NNRNKB d.1 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		(4.1*4.75)+(4.1*4.95)	m ²	39.770	
				RAZEM	39.770
2		Ściany			
7	KNR-W 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		(4.10+4.75+4.75+3.2+3.2+4.95+3.35+3.20)*2	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
8	KNR-W 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
9	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(4.10+4.75+4.75+3.2+3.2+4.95+3.35+3.20)*2	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
10	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(4.10+4.75+4.75+3.2+3.2+4.95+3.35+3.20)*2	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
11	KNR-W 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(4.10+4.75+4.75+3.2+3.2+4.95+3.35+3.20)*1.1+ 39.8	m ²	74.450	
				RAZEM	74.450
13	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(4.10+4.75+4.75+3.2+3.2+4.95+3.35+3.20)*1.1+39.8	m ²	74.450	
				RAZEM	74.450
14	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(4.10+4.75+4.75+3.2+3.2+4.95+3.35+3.20)*1.1+39.8	m ²	74.450	
				RAZEM	74.450
15	KNR-W 4-02 d.2 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 d.2 0229-05	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej jedwukomorowy z płytą ociekową, gatunek I na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-02 d.2 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-03 d.2 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych na oprawy typu LED 45W	kpl.		
		4	kpl.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		remont instalacji C.O		RAZEM	4.000
19	KNR-W 4-02 d.3 0507-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm 106.2	m m	106.200	
				RAZEM	106.200
20	KNR-W 4-02 d.3 0522-04 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny grzejników z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowych G-2 o długości 2.5-5.0 m 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
21	S-215 0800- d.3 02	Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków 106.2	m m	106.200	
				RAZEM	106.200
22	KNR-W 2-15 d.3 0412-05	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 32 mm termostatyczne 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNR-W 2-15 d.3 0411-04	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm odcinające przy odpływach grzejników 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR-W 2-15 d.3 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
25	KNR-W 2-15 d.3 0418-12	Grzejniki 600/1800mm trzy płytowe 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000