
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i wbudowanie kruszywa drogowego
ADRES INWESTYCJI : Gmina Bodzechów
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
DATA OPRACOWANIA : 20,01,2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20,01,2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wyszczególnienie robót:

1. Ułożenie podkładu wraz z osadzaniem kamieni oporowych
2. Zaklinowanie podkładu tłuczniem.
3. Uwałowanie podkładu.
4. Rozścielenie dolnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
5. Uwałowanie dolnej warstwy z polewaniem wodą.
6. Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
7. Rozścielenie kłińca i miatu kamiennego ze stopniowym uzupełnieniem w czasie uwałowania.
8. Uwałowanie górnej warstwy tłucznia z polewaniem wodą.
9. Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa.
10. Pielęgnacja wykonanej nawierzchni.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Warstwa górna 0-31,5mm ilość-1415,25T			
1	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0204-05	7500	m ²	7500.000	
				RAZEM	7500.000
2		Warstwa dolna 31,5-63mm ilość- 1580T			
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0204-03	7500	m ²	7500.000	
				RAZEM	7500.000
3		Warstwa górna 4-31,5 ilość -1320,9T			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.3	0204-05	7000	m ²	7000.000	
				RAZEM	7000.000