

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń szkoły po zalaniu  
ADRES INWESTYCJI : Budynek PSP Bodzechów ul. Szkolna  
INWESTOR : PSP Bodzechów  
ADRES INWESTORA : ul.Szkolna 12 27-420 Bodzechów  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Natonek  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński  
DATA OPRACOWANIA : 01.05.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.05.2020

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bodzechowie polegający na wymianie drzwi, przygotowanie i malowanie ścian i sufitów, wymiana posadzek z wykładziny PCV zgrzewanych wraz z przygotowaniem i osuszeniem podłoża.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń po zalaniu</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty posadzkowe - uzupełnienia podłogi -piętro</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15	m³		
d.1	0212-01	cm	m³	1.000	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m³		
d.1	0106-04		m³	1.000	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m³		
d.1	0108-19	trukcji żwiroteonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m³	1.000	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Wymiana drzwi</b>			
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04		szt.	17.000	
		17			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
5	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.2	0921-16		szt.	17.000	
		17			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
6	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane	szt.		
d.2	1016-02		szt.	17.000	
	analogia				
		17			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m		
d.2	0708-02	piennej na ościeżach szerokości do 25 cm z naprawą ścian lub okładzin z pły-	m	83.300	
		tek			
		17*(2.0*2+0.90)			
				<b>RAZEM</b>	<b>83.300</b>
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni po-	m²		
d.2	1017-02	nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m²	30.600	
		17*2.0*0.90			
				<b>RAZEM</b>	<b>30.600</b>
<b>3</b>		<b>Naprawa sufitów</b>			
9	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonna stropach na rusztach metalo-	m²		
d.3	2005-05	wych z przegladem instalacji elektrycznej i uzupełnieniem lamp	m²	35.780	
		3.20*2.40+6.0*0.60+6.0*2.0+5.0*2.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>35.780</b>
10	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m²		
d.3	1202-07		m²	35.780	
		35.78			
				<b>RAZEM</b>	<b>35.780</b>
<b>4</b>		<b>Malowanie ścian</b>			
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do	m²		
d.4	1202-08	5 m2	m²	1169.360	
		[(9.0+3.50)*2+(14.0+5.50)*2+(3.70+4.40)*2+(6.0+3.10)*2+(5.50+6.20)*2+(6.0+2.50)*2+(21.20+2.90)*2+(6.20+6.20)*2+(6.20+8.65)*2+(13.0+9.0)*2]*3.20+			
		(17.30+10.50)*2*4.60			
				<b>RAZEM</b>	<b>1169.360</b>
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m²		
d.4	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m²	1169.360	
		1169.36			
				<b>RAZEM</b>	<b>1169.360</b>
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m²		
d.4	202 1134-02	pionowe	m²	1169.360	
		Krotność = 2			
		1169.36			
				<b>RAZEM</b>	<b>1169.360</b>
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m²		
d.4	1505-01	ków gładkich bez gruntowania -farby zmywalne	m²	1169.360	
		1169.36			
				<b>RAZEM</b>	<b>1169.360</b>
15	KNR-W 2-02	Lakierowanie lamperii	m²		
d.4	1521-06		m²	521.680	
	analogia				
		521.68			
				<b>RAZEM</b>	<b>521.680</b>
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m²		
d.4	0711-03	wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków	m²	80.000	
		ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)			
		80			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
17	KNR 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
18	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
<b>5</b>		<b>Wymiana posadzek</b>			
19	kalk.ind d.5	Wymiana posadzek PCV zgrzewanych oraz wylewek samopoziomujących z osuszeniem i wykonaniem cokołów z wykładziny na ścianach (18.01+18.40+31.60+10.60+15.93+8.70+5.0+50.0+33.80+76.70+30.0+39.0+43.0)*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	418.814	
				<b>RAZEM</b>	<b>418.814</b>
20	kalk.ind d.5	Wymiana posadzek sportowych z PCV zgrzewanych oraz wylewek samopoziomujących z osuszeniem i wykonaniem cokołów z wykładziny na ścianach 17.50*10.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	187.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.250</b>
21	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i wykładzin 5.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie odpadów 5.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
23	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie odpadów- za każdy następny 1 km - 9 km Krotność = 9 5.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
24	kalk.ind d.5	Utylizacja odpadów 5.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
25	kalk.ind d.5	Rozebranie obudowy z płyt gk 4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
26	KNR 0-14 d.5 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01 4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>