

Ostrowiec Św., 29.03.2013r.

Dotyczy: zamówienia na „Przebudowę drogi w miejscowości Bodzechów osiedle Nalazka”, znak sprawy: ZP. 272.3.2013

WYJAŚNIENIE nr 1 oraz zmiana SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1: W umowie zawarta jest informacja na temat wynagrodzenia: „Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury wystawione na podstawie protokołów odbioru robót sporządzonych przez przedstawicieli stron. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia jednej faktury częściowej w 2013r., maksymalnie do kwoty 420 000,00 zł, pozostała należność zostanie uregulowana po zakończeniu całości robót”

Prosimy o sprecyzowanie, czy w przypadku całkowitego wykonania i odbioru końcowego robót Zamawiający ureguluje pozostałą część należności w roku 2013, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego?

Wyjaśnienie: Zapis §3 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wskazuje, iż „...Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia jednej faktury częściowej w 2013r. „, maksymalnie do kwoty 420 000,00 zł (...)”, tym samym Wykonawca może w 2013r. wykonać roboty maksymalnie do kwoty 420 000,00 zł. Zakres tych robót zostanie ustalony przed podpisaniem umowy. W pkt 18 ppkt 4b) Zamawiający wskazał, iż „Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia harmonogramu robót, który uprzednio należy uzgodnić z Zamawiającym”. Pozostałe roboty należy zaplanować na rok 2014.

Pytanie 2: Czy materiały pozyskane w czasie robót rozbiórkowych nawierzchni z tłuczni kamienno-żwiłkowej oraz nawierzchni asfaltowej przechodzą na własność Wykonawcy, czy Zamawiającego?

Wyjaśnienie: Materiały pozyskane w czasie robót rozbiórkowych nawierzchni z tłuczni kamienno-żwiłkowej oraz nawierzchni asfaltowej przechodzą na własność Wykonawcy.

Pytanie 3: Zamawiający nie podał Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej wykonania warstwy wiążącej. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie: Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający **wprowadza zmianę treści SIWZ**, poprzez dodanie dokumentacji - plik pn.: „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dot. wykonania warstwy wiążącej”

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem metodą mieszania istniejącego gruntu na miejscu?

Wyjaśnienie: Nie dopuszcza się wykonania warstwy ulepszanego podłoża metodą mieszania istniejącego gruntu na miejscu, jak również powtórnego wbudowania pozyskanego materiału.

Pytanie 5: W dokumentacji technicznej rys. nr 3 zawarty jest przekrój normalny na odcinku W5-W6 od km 0+050,90 do km 0+072,29 pokazujący chodnik ograniczony opornikiem betonowym 12x25x100 cm, który należy wykonać przy ogrodzeniu działki nr 503. Natomiast

na planie sytuacyjnym oraz w przedmiarze robót nie jest to uwzględnione. Prosimy o naniesienie w/w zakresu na planie sytuacyjnym oraz podanie, w której pozycji należy wycenić roboty związane z wykonaniem chodnika.

Wyjaśnienie: Na rys nr 3 przekroje normalne - odcinek W5-W6 od 0+050,90 do km 0+072,29 (długość 21.39m) nie posiada chodnika tylko nawierzchnię bitumiczną o szerokości 2,8-3m na pełnej podbudowie zakończoną prawostronnie krawężnikiem 12x25x100cm ,stanowiącą dojazd do ostatnich posesji .Na planie sytuacyjnym rys nr 2 nie zaznaczono chodnika w tym w km 0+050,90 do km 0+072,29 ponieważ tam nie występuje.

Krawężnik 12x25x100 o długości 21.4 m w przedmiarze policzono w poz. Nr 39 jako 15x30x100cm.

Na odcinku W5-W6 w km 0+026,2 do km 0+050,9 (24,7m) na planie sytuacyjnym oraz przekrojach normalnych pokazano nawierzchnie z kostki z pełną podbudową ,które służą mieszkańcom tej ulicy do zawracania pojazdów oraz postoju.

Nawierzchnie te uwzględniono w przedmiarze w poz. nr 28 razem z chodnikami jako powierzchnię 156m² oraz w poz. nr 20 i poz nr 21 dodane do podbudowy i warstwy wzmacniającej.

Krawężnik 12x25x100 w przedmiarze policzono w poz. nr 39 jako 15x30x100cm .

Chodniki są ujęte w pozycji **nr 27** (1596m²)- oraz **poz. 28** (1596m²+156m²=1752m²)

Pytanie 6: Według pozycji nr 49 przedmiaru robót należy wykonać przepust betonowy ze ściankami betonowymi. Prosimy o podanie średnicy przekroju przepustu.

Wyjaśnienie: Przepust betonowy w poz. nr 49 posiada średnicę **50cm** .

Prosimy o uwzględnienie w/w wyjaśnień oraz informacji w przygotowywanej ofercie .

Wójt Gminy Bodzechów

Jerzy Murzyn