

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
	Kosztyorys	Szkoła w Szewnej - Naprawa pokrycia dachowego			
1	Rozdział	Roboty budowlane			
1.1	Element	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Dach			
1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	384,360	
2	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	288,540	
3	KNR 404/509/3	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład - 4 warstwy	m2	995,330	1,33
4	Kalkulacja własna	Utylizacja papy	m2	995,330	
5	KNR 401/804/2	Naprawa podkładu betonowego po zerwaniu papy z zatarciem na gładko, do 0,50 m ² (w 1 miejscu)	miejsce	66,000	
6	KNR 401/804/5	Naprawa pęknięć podkładu z zatarciem na gładko	m	210,000	
7	KNR 404/109/4	Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów	m3	8,100	
8	KNR 401/108/19	Wywóz samochodami samowładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	m3	8,100	
9	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)	m3	8,100	15
10	KNR 202/122/1	Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły z cegły klinkierowej	m3	8,100	
11	KNR 202/1215/1	Montaż: Kratki wentylacyjne	szt	48,000	
12	KNR 202/219/5	Wykonanie czapek betonowych gr. 8 cm	m2	28,950	
13	NNRNKB 202/54 1 /2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	384,360	
14	KNR 202/508/4 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, półokrągłe o średnicy 15 cm	m	192,180	
15	KNR 202/510/4 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	m	93,360	
16	KNR 202/601/1 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki poziome, 1 warstwa	m2	995,330	
17	KNR 202/601/2 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki poziome, dodatek za każdą następną warstwę	m2	995,330	
18	KNR 22/527/2	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoże drewniane	m2	995,330	
19	KNRW 202/1016/ 7	Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy	szt	1,000	
20	KNR 401/310/6	Przewody kominowe - odgruzowanie - rozkucie + zamurowanie	m	202,320	