

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0.37	km	0.370	
				RAZEM	0.370
2	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) z wywiezieniem karpiny gałęzi i dłużyć	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) z wywiezieniem karpiny gałęzi	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
ROBOTY ZIEMNE					
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km w obrębie odcinka 558.75*0.7	m ³		
d.2			m ³	391.125	
				RAZEM	391.125
6	D-02.01.01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
d.2		558.75*0.3	m ³	167.625	
				RAZEM	167.625
7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2		0.56	m ³	0.560	
				RAZEM	0.560
8	D-02.01.01	Wywiezienie ziemi samochodami z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 5 km - grunt kat. I-II	m ³		
d.2		1. korytowanie pod zjazdy 33m ³ 2. zbiorcza tab. robót ziemnych -558.19m ³ 33+558.19	m ³	591.190	
				RAZEM	591.190
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
9	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm WG TABE-LI ROZBIÓRKI z przewiezieniem w obrębie odcinka na odkład do wykorzystania 838	m ²		
d.3			m ²	838.000	
				RAZEM	838.000
10	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
11	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
12	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
13	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm z wywiezieniem gruzu na 5km zgodnie z warunkami umowy i ustawą o odpadach	m		
d.3		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
14	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z rozbiórek sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km zgodnie z warunkami umowy i ustawą o odpadach	m ³		
d.3		1.kruszywo z rozbiórki (837,6*0,15)-(370*1,5*0,1)-110*0,2=48.14m ³ 48.14	m ³	48.140	
				RAZEM	48.140
PODBUDOWA					
15	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.4		(370*3.8)+17	m ²	1423.000	
				RAZEM	1423.000
16	D.04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.4		(370*3.8)+17	m ²	1423.000	
				RAZEM	1423.000

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (370*3.8)+17	m ² m ²	1423.000	
				RAZEM	1423.000
18 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (370*3.8)+17	m ² m ²	1423.000	
				RAZEM	1423.000
19 d.4	D-04.01.01	Nawierzchnia pobocza z kruszywa pozyskanego z rozbiórki - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 10 cm 0.75*2*370	m ² m ²	555.000	
				RAZEM	555.000
5		NAWIERZCHNIE			
20 d.5	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm (370*3.64)+17	m ² m ²	1363.800	
				RAZEM	1363.800
21 d.5	D-05.03.05d	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1363.8	m ² m ²	1363.800	
				RAZEM	1363.800
22 d.5	D-05.03.05d	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1363.8	m ² m ²	1363.800	
				RAZEM	1363.800
23 d.5	D-05.03.05d	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm (370*3.5)+17	m ² m ²	1312.000	
				RAZEM	1312.000
6		ZJAZDY DO POSESJI			
24 d.6	D-04.01.01	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 110	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
25 d.6	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 110	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
26 d.6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa pozyskanego z rozbiórki leżącego na odkładzie warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 110	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
27 d.6	D-08.05.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej przełożenie zjazdów wcześniej rozebranych 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
28 d.6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
7		MONTAŻ OSŁON NA KABEL TELETECHNICZNY			
29 d.7	D-01.03.04	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
30 d.7	D-01.03.04	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
31 d.7	D-01.03.04	Układanie rur ochronnych typu AROT PS na kabel telefoniczny grubościennych dwudzielnych o średnicy do 110 mm w wykopie 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
32 d.7	D-01.03.04	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 1.0 m w gruncie kat. III 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
8		OZNAKOWANIE			
33 d.8	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.8	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000